

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GÎRCINA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
lucrărilor de reparații la sistemul de canalizare al satului comunei Gârcina**

Consiliul Local al comunei Gârcina;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5849/16.09.2019, prin care Primarul comunei propune aprobarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de reparații la sistemul de canalizare al satului comunei Gârcina;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5849/16.09.2019, prin care se propune aprobarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de reparații la sistemul de canalizare al satului comunei Gârcina;

Luând în considerare prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cât și avizul comisiei de specialitate al consiliului local nr. III.


Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), teza a II-a, și ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă devizul și indicatorii tehnico-economici aferenți lucrărilor de reparații la sistemul de canalizare al satului comunei Gârcina conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Primarul comunei Gârcina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
TOMA IOAN



Contrasemnează:
Secretarul Comunei,
Căpitanu Ștefan



NR. 56
DIN 24.09.2019

INVESTITIA: REFACERE REȚEA CANALIZARE COM. GARCINA
STR. SALCIEI, STR. BRAZILOR, SUBTRAVERSARE
INVESTITOR: PRIMĂRIA COMUNEI GARCINA

DEVIZ ESTIMATIV

NR. CRT.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIAL PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT	VAL. MATERIALE VAL. MANOPERA VAL. UTILAJ VAL. TRANSPORT	VALOARE TOTALA [LEI]
		STRADA SALCIEI, 100.2ml, demontare 3 buc. camine menajere					
001	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 (asim)	100mc	0.45	0.0000 0.0000 2019.2433 0.0000	0.000 0.000 908.659 0.000	908.659
002	TSA04F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand 0,8..1,0 m latime si maxim 4,5m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, adancimea sapaturii 1,51... 3,00 m	mc	45.18	0.0000 71.7450 0.0000 0.0000	0.000 3241.439 0.000 0.000	3241.439
003	TSF01C1	Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea pana la 1,5ml intre maluri si adancimea 2-4,0 m, cu interspatii intre dulapi de 0,00 m -0,20 m	mp	300.60	11.1510 9.9886 0.0000 0.0000	3351.991 3002.577 0.000 0.000	6354.568
004	TSA14F1	Sapatura manuala de pamant intre 2,01-4,0 m in gropi cu sectiune poligonala, avand latimea de 2,30 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual, teren tare. (sapatura pentru 3 bc camine menajere)	mc	26.95	0.0000 120.9667 0.0000 0.0000	0.000 3259.749 0.000 0.000	3259.749
005	TSF02C1	Sprijiniri de maluri la camine cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,50..2,50m intre maluri si adancimea sapaturii 2,01-4,0 m, cu interspatii intre dulapi de 0,00-0,20.	mp	60.45	11.1494 35.6468 0.0000 0.0000	673.983 2154.848 0.000 0.000	2828.831
006	ACD01F1	(asim) Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil tip iv cuprinzind: demontare placa din beton armat cu rama si capac carosabil	bc	3.00	0.0000 20.9025 11.0141 0.0000	0.000 62.708 33.042 0.000	95.750
007	ACD04F1	Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 600 - demontare si repozitionare	bc	3.00	72.4950 619.2600 114.6049 0.0000	217.485 1857.780 343.815 0.000	2419.080
008	ACA08XB	(asim) Demontarea tevilor din PVC din sant intre cele trei camine menajere pe strada Salciei	ml	100.20	0.0000 4.1250 0.0000 0.0000	0.000 413.325 0.000 0.000	413.325
009	ACE08A1	Umplutura de nisip	mc	7.39	59.4000 8.7562 0.0000 0.0000	438.951 64.706 0.000 0.000	503.657
010	ACA11A03^	Montare conducta de tip Valplast Basicline din PVC compact pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 250mm.	ml	100.20	58.8000 8.2200 0.0000 0.0000	5891.760 823.644 0.000 0.000	6715.404
011	YC01	Procurare banda avertizoare	ml	100.20	1.8907 0.0000 0.0000 0.0000	189.451 0.000 0.000 0.000	189.451
012	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv, total sapatura-volum nisip - volum teava	mc	48.11	0.0000 0.0000 5.7420 0.0000	0.000 0.000 276.244 0.000	276.244

013	TSD05A1	Compactarea mecanica a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, pamant	mc	0.48	0.0000 119.4675 299.0463 0.0000	0.000 57.475 143.870 0.000	201.345
014	TRA01A20P	Transportul rutier cu autobasculanta dist.=10 km, transport nisip	t	11.82	0.0000 0.0000 0.0000 38.2450	0.000 0.000 0.000 452.194	452.194
015	DA06A1	Strat fundatie balast 0...63mm in grosime medie de 25 cm	mc	11.48	83.0652 49.5792 25.6600 38.2450	953.921 569.368 294.679 439.206	2257.174
016	DF24A1	Semnalizare rutiera punct de lucru	buc	4.00	122.7802 380.7528 0.0000 0.0000	491.121 1523.011 0.000 0.000	2014.132
017	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapatura	ore	336.00	0.0000 0.0000 34.1876 0.0000	0.000 0.000 11487.042 0.000	11487.042
018	AUT2302A1	Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva	ora	336.00	0.0000 0.0000 22.3732 0.0000	0.000 0.000 7517.401 0.000	7517.401
019	ACD07D1	Ridicare la cota, gratare, guri de scurgere, rame betonate, camine utilitati, h mediu 0.15m	bc	5.00	90.4860 208.7625 146.8541 0.0000	452.430 1043.813 734.270 0.000	2230.513
020	ACD01F1	(asim) Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil tip iv cuprinzind: demontare placa din beton armat cu rama si capac carosabil - repositionare planseu	bc	21.00	0.0000 20.9025 11.0141 0.0000	0.000 438.953 231.295 0.000	670.248
021	RPACF12A	Inlocuire capace cu rama beton armat, circulare/patrate, la camine de vizitare, tip carosabil	bc	1.00	946.6740 119.7000 146.8541 0.0000	946.674 119.700 146.854 0.000	1213.228
022	CF11B1	Tencuieli sclivisite executate cu mortar de ciment marca M 100-T, aplicate manual la rezervoare, haznale, camine de vizitare etc, in grosime medie de 2 CM, exclusiv schela	mp	18.84	225.0000 56.6625 33.0422 0.0000	4239.000 1067.522 622.514 0.000	5929.036
023	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in : teren mijlociu	mc	5.28	0.0000 38.1300 0.0000 0.0000	0.000 201.326 0.000 0.000	201.326
024	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane pentru 2 SPAU-URI	mp	2.80	9.6840 21.9075 8.2605 0.0000	27.115 61.341 23.130 0.000	111.586
025	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb cu ochiurile 100X100MM	mp	6.00	15.9840 3.5700 0.0000 0.0000	95.904 21.420 0.000 0.000	117.324
026	CP22F#	Preparare si turnare beton C 20/16 (B 250), in ateliere santier, in elemente de suprafata (chesoane, placi, etc), din B. a.	mc	1.20	268.1730 114.1950 33.0422 83.2892	321.808 137.034 39.651 99.947	598.440

027	AUT2302A1	Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva	ora	56.00	0.0000 0.0000 22.3732 0.0000	0.000 0.000 1252.900 0.000	1252.900
028	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta dist.=20 km	to	25.00	0.0000 0.0000 0.0000 83.2892	0.000 0.000 0.000 2082.230	2082.230
029	RPAK11A1	(asim) Batardouri circa 1 m inalt 0,7m gros executate pentru deviere parau in doua etape, pentru soaterea conductvei de protectie si tevi PVC	m	14.00	1050.0000 487.5000 330.4216 0.0000	14700.000 6825.000 4625.903 0.000	26150.903
030	RPGA06J1	Demontare teava subtraversare (asim)	ml	14.90	45.0000 950.0000 183.5676 0.0000	670.500 14155.000 2735.157 0.000	17560.657
031	ACB08E1	Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. DN 350	ml	15.00	387.0000 454.2200 330.4216 42.4945	5805.000 6813.300 4956.325 637.417	18212.042
032	ACB12I1	Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand DN 350	bc	3.00	6.2640 69.4200 34.6062 0.0000	18.792 208.260 103.818 0.000	330.870
033	IZL08B1	Izol.manuala a conductelor de protectie	mp	16.49	9.7830 8.3775 0.0000 0.0000	161.273 138.103 0.000 0.000	299.376
034	IFB04C1	Anrocamente din piatra bruta in lucrari pe cursuri de apa, executate manual.	mc	15.00	130.3650 337.5000 0.0000 0.0000	1955.475 5062.500 0.000 0.000	7017.975
035	ACA11A03^	Montare conducta de tip Valplast Basicline din PVC-U compact pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 250mm.	ml	15.00	58.8000 5.2200 0.0000 0.0000	882.000 78.300 0.000 0.000	960.300
036	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta dist.=10 km, articol anrocamente	to	24.00	0.0000 0.0000 0.0000 83.2892	0.000 0.000 0.000 1998.941	1998.941
037	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapatura	ore	24.00	0.0000 0.0000 34.1876 0.0000	0.000 0.000 820.503 0.000	820.503
038	AUT2302A1	Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva	ora	56.00	0.0000 0.0000 22.3732 0.0000	0.000 0.000 1252.900 0.000	1252.900
039	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta dist.=20 km	to	50.00	0.0000 0.0000 0.0000 83.2892	0.000 0.000 0.000 4164.460	4164.460

RECAPITULATIE

TOTAL CHELTUIELI DIN ARTICOLE DE LUCRARI		UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
MATERIALE	MANOPERA	38549.972	9874.395	144311.203
42484.634	53402.202			1201.550
C.A.M.			2.25%	
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE				145512.753
CHELTUIELI INDIRECTE				10% 14551.275
PROFIT				5% 8003.202
TOTAL STADIU FIZIC				168067.23
TVA 19%				31932.77
TOTAL GENERAL [LEI]				200000.00

INTOCMIT,